

## **Odgovor na upit gospodarskog subjekta 01**

Naziv nabave: Nabava radova na izgradnji proizvodno – skladišne hale 2 u Ludbregu

Naziv i broj Ugovora o bespovratnim sredstvima: „**Proširenje proizvodnih kapaciteta izgradnjom hale i nabavom nove Tehnologije - PRINT**“  
**KK.03.2.1.01.0052**

Financirano iz poziva: Europski fond za regionalni razvoj

Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

Referentna oznaka poziva: KK.03.2.1.01

---

### **Na upit gospodarskog subjekta:**

A) Molio bi pojašnjenje stavke u troškovniku dio elektroinstalacije:

|    |   |      |      |
|----|---|------|------|
| 8. | Dobava i montaža centrale za odimljavanje GEZE ili jedankovrijedno za upravljanje sa 14 pogonskih motora kupola napona 24V i struje max. 2A | kom. | 3,00 |
| 9. | Dobava i montaža centrale za odimljavanje GEZE ili jedankovrijedno za upravljanje sa 7 pogonskih motora kupola napona 24V i struje max. 2A  | kom. | 1,00 |

Sustav ne može raditi bez ručnog panik javljača barem jednog po centrali. Niti jedan nije naveden u troškovniku. Koliko ima evakuacijskih zona/izlaza, odnosno koliko je potrebno ručnih panik javljača jer im cijena nije zanemariva.

B) Molio bi pojašnjenje stavke u troškovniku dio elektroinstalacije:

|    |                           |
|----|---------------------------|
| H. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA: |
|----|---------------------------|

|    |                                 |        |        |
|----|---------------------------------|--------|--------|
| 8. | Uzemljivačka traka FeZn 30x4 mm | kompl. | 360,00 |
|----|---------------------------------|--------|--------|

Što znači komplet, koliko metara trake u jednom kompletu, i kakav spojni pribor?

**Odgovor:**

Odgovori projektanta:

A) Ukoliko se nudi sustav GEZE onda se podrazumjeva da je u kompletu pored centrale i rezervnog napajanja barem jedno RWA tipkalo (uz pretpostavku da su pogoni već ugrađeni na kupole i da postoje automatski javljači požara u sustavu automatske vatrodjave) što čini minimalnu funkcionalnu cjelinu centrale.

Ako se pak nude rješenja drugih proizvođača ekvivalentnih sustava ovo tipkalo nije obavezni dio.

B) Pogreška kod pisanja troškovnika: pogrešno upisana jedinica mjere – trebaju biti metri umjesto kompleta.

Pojam kompleta nema smisla vezati uz troškovničku stavku uzemljivačka traka.

|    |                           |
|----|---------------------------|
| H. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA: |
|----|---------------------------|

|    |                                 |      |        |
|----|---------------------------------|------|--------|
| 8. | Uzemljivačka traka FeZn 30x4 mm | met. | 360,00 |
|----|---------------------------------|------|--------|

Naručitelj će ispraviti pogrešku u troškovniku u 1. izmjeni Priloga 1\_ Trškovnik od 22.02.2017. Izmjene u troškovnicima su označene crvenom bojom.

Varaždin, 22. veljača, 2017